INST. GAS

GESTARQO

Etapa por rubro	ID	Orden productivo por piso al %100
ETAPA 1	*1*	Cañería por unidad funcional (por losa y tramos de mamposteria)
	2	**Ocular gas**
ETAPA 2	*1*	Cañería por montante (desde cabina reguladores hasta el ultimo piso provisto de gas)
	2	Colocacion de mallas reglamentarias por nivel
	3	Verif. y completamiento de la impermeabilización por roturas varias en conducto
	4	Colocación rejilla reglamentaria ventilacion a nivel de final de conducto
	5	**Ocular gas**
ETAPA 3	*1*	Instalacion de cuadro regulador
	2	Colocación de herrerias de cierre y completameto de recudros.
	3	**Ocular gas**
ETAPA 4	*1*	Coloc. Artefactos
	2	Coloc. Caño ventilación calefón, caldera, calefactor.
	3	**Prueba final de presion y preparacion para conexión final**